




METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYILÁSZÁROKNAK FELÜJTÁSA SÁTORALJAUJHELY, KOSSUTH TER 5. HÍZ: 1292/3 2017.11.14. AZ ÉPÍTÉSI ÉRTÉKELÉS				
Konszignációs jel	B/4			
Magnevezés, Kialakítás	Keleti főmb jellemző homlokzati ablakai			
Típus-Gyártmány	A külső régi gerébtokos ablak helyére új azonos kialakítású gerébtokos ablak építendő be A belső régi gerébtokos ablak helyére, új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Mélyfesz., fst. és I. emelet			
Névleges méret /kömüves/	120/200			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	23	27	27	77
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	85 cm, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárny/Lap	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezről készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömítés	Külső szárny: ebbe nem kerül beépítésre gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az ójkori vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az ójkori zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzók, illetve az ójkori kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	Mélyföldszint: Külső: 4.4 mm vastag biztonsági üvegezés Belső: 2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4) Földszint és I. emelet: Külső: 4mm vastag float üvegezés Belső: 2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnyban 1 db REGEL típusú falcshellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglév kovacsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelőse a kivitelező feladata! A MEGLÉVŐ KÖKERETET MEGVÉSNİ AZ ÚJABLAK BEÉPÍTÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDETT!!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			