


### KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konzignációs jel	<div>B / 8</div>			
Megnevezés, Kialakítás	Belső udvar keleti homlokzat, földszint			
Típus-Gyártmány	TANU ABLAK! Meglévő megmaradó külső és belső gerébtokos ablak, csak felújítandó			
Helye	Földszinti ablak a bejáratától jobbra és balra			
Névleges méret /kőműves/	145/120			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	2	-	2
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafal szerkezet			
Parapet /cm/	110 cm, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: meglévő megmaradó Belső: meglévő megmaradó			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	meglévő megmaradó			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falc	meglévő megmaradó			
Tömítés	-			
Tokmagassító	-			
Vasalat	meglévőkh felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok illetve az újkori vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévőkh felhasználása az adott ablakon, a hiányzókh, illetve az újkori zárahk helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévőkh felhasználása az adott ablakon, a hiányzókh, illetve az újkori kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kivülről befel/	Külső: meglévő megmaradó üvegezés, esetleges cserére 4 mm vastag float üvegezés Belső: új 4 mm vastag keménybevonatos low-e üvegezés			
Tartozékok	-			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	-			