



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



Konszignációs jel	F/5			
Megnevezés, Kialakítás	Keleti tömb padlástéri déli lépcsőházi ablakai			
Típus-Gyártmány	Hőhidas alumínium ablak helyére új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Padlástér			
Névleges méret /körülves/	120/120			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	-	2	2
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	60 cm, meglévő megmaradó			
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falc	típus szerint			
Tömítés	a nyíló szárnyba 2 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	Tanúablak (később kijelölendő) vasalatai alapján rézből legyártva			
Zár	Biztonsági zár			
Kilincs	Tanúablak (később kijelölendő) kilincsei alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	2 rtg. hőszigetelő üvegezés: (4low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REGEL típusú falcszellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladata! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			