

T3.jelű tetőelem készül 2 helyen

Acélszerkezetek kimutatása

JEL	MEGNEVEZÉS	DB	MM SZELVÉNY	MM(HOSSZ) L/DB	M Ö. HO.	KG/FM	ÖSSZKG
I.	tetőelem lemez	1	H600.20	2219	2,22	94,20	209,13
II.	rögzítő lemez	4	H100.20	200	0,80	15,70	12,56
Acélsanyag összes súly (kg)/elem							221,69kg
Acélsanyag összes súly (kg)/összes elem							443,38kg


Anyagminőség

Szerkezeti acélok EN 10025 szerint S235

Varratok MSZ 6442;MSZ EN ISO 3834

Felületképzés

A látszó acélszerkezet porszórt felület matt fekete színben (RAL7022)



 FUNDAMENTUM Építőipari, Tervező és Szolgáltató Kft. 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 27. Tel./47/ 521-5111 e-mail: fundamentumkft@intertelker.hu		ÉPÍTETŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. sz.	RAJZ SZÁMA S-24
LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE HŐSÖK TEMETŐJE emléképítményeinek felújítása		LÉTESÍTMÉNY HELYE 3980 Sátoraljaújhely, Hősök temetője	
TERVRAJZ MEGNEVEZÉSE T3 JELŰ TETŐ ELEM GYÁRTÁSI TERVE			
ÉPÍTÉS TN.: É-05-0181	STATIKA Plébán Mihály TN.: T-T-05-0220	TERV FAJTA kivitelezési	
ÉPÍTÉS MUNKATÁRS Plébán Mihály TN.: É2-05-0187	ÉPÜLETGÉPÉSZ. KÖZMŰ Fodor Zoltán G-05-1344	HELYRAJZI SZÁM 3273	
TÁJÉPÍTÉS Remeczki Rita TN.: K 01-5192	ELEKTROMOS Kozaróczy Kornél TN.: EN-VI, V 05-0052	MUNKASZÁM F/2017-07	
		LÉPTÉK M= 1:10	
		DÁTUM 2017.július hó	
EZ A RAJZ A FUNDAMENTUM KFT. TULAJDONA. A TERVRAJZ BÁRMILYEN FORMÁBAN TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA, KÖZZÉADÁSA, KÖZZÉTÉTELE A FUNDAMENTUM KFT. HOZZÁJÁRULÁSA NÉLKÜL TILOS! A KIVITELEZŐ KÖTELES A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT A RAJZON SZEREPLŐ MÉRTEKET ELLENŐRIZNI ÉS BÁRMILYEN ELTÉRÉS, HIBA ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI!			