




METSZET M=1:10



KÜLSŐ NÉZET M=1:10



ALAPRAJZ M=1:10



VÁROSHÁZA HOMLOKZATI NYILÁSZÁROKNAK FELÚJÍTÁSA SÁTORALJÁÚJHELY, KOSSUTH TER 5. HÍZ.: 1292/3 2017.11.16.				
Konszignációs jel	B/7			
Magnevezés, Kialakítás	Belső udvari keleti homlokzat földszinti ablakai			
Típus-Gyártmány	A külső régi gerébtokos ablak helyére új azonos kialakítású gerébtokos ablak építendő be A belső régi gerébtokos ablak helyére, új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Földszint			
Névleges méret /kömüves/	125/190			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	1	-	1
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafalszerkezet			
Parapet /cm/	85 cm, meglévő megmaradó			
Tok	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	Külső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa Belső: új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	-			
Falc	típus szerint			
Tömítés	Külső szárny: ebbe nem kerül beépítésre gumitömítés Belső: az új belső ablakszerkezetbe 1 sor szürke gumitömítés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkorai vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	Külső: 4.4 mm vastag biztonsági üvegezés Belső: 2 rltg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnyban 1 db REDEL típusú falcselező beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés, kő ablak keretek és a meglévő kovácsoltvas rácsok épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladat! A MEGLÉVŐ KÖKERETET MEGVÉSNÉ AZ ÚJABLAK BEÉPÍTÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSE VÉGET NEM MEGENGEDTE!!! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			