KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konszignációs jel	**F/2**
Megnevezés, Kialakítás	Keleti tömb árkádból nyíló folyosó bejárati ajtó
Típus-Gyártmány	Hőhídas alumínium ajtó helyére új korszerű hőszigetelésű faajtó kerül beépítésre
Helye	Földszint
Névleges méret /kőműves/	165/240+132

Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	1	-	**1**

Falszerkezet	Vegyes kő és tégla falszerkezet
Parapet /cm/	60 cm, meglévő megmaradó
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára
Szárny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa
Szárny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára
Könyöklő	új profiliozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben
Párkány	-
Falc	típus szerint
Tömítés	a nyíló szárnyba 2 sor szürke gumitömítés beépítése
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban
Vasalat	Tanúablak (később kijelölendő) vasalatai alapján rézből legyártva
Zár	Biztonsági zár
Kilincs	Tanúablak (később kijelölendő) kilincsei alapján rézből legyártva
Üvegezés /kívülről befelé/	2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4)
Tartozékok	a belső ablakszárnyban 1 db REGEL típusú falcszellőző beépítése
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés
Megjegyzés	**A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladata! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!**