# b-b metszet
M = 1 : 50



1

kerámia
ragasztóanyag
6 cm aljzatbeton
fólia
8 cm lépésálló
nikecell
1 rtg. GV-4 Dunabit
6 cm aljzatbeton
15 cm kavics feltöltés

2

kerámia
ragasztóanyag
6cm felbeton
2cm lépésálló hőszigetelés
4 cm felbeton
19 cm vasbeton födémrendszer
1 cm vakolat
festés

3

Dryvit rendszerű
3 mm dörzsölt Baumit vak.
10 cm rag. hőszigetelés
1,0 cm alapvakolat
30 cm tégla falazat
1,0 cm vakolat
belső festés

4

acél cserepeslemez fedés
lécezés 3,5/5 cm
ellenléc 3,5/5 cm
1 rtg. tetőfólia
10/15 szarufa

TERVEZŐ: Páles Gábor 3980 Sátoraljaújhely, Harmat utca 10/a TNSZ:: É3-05-0315	Tervlap magnevezése: b-b metszet	Rajzszám: É-4
MEGRENDELŐ Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 5.	Munka magnevezése: Magtévő épület átalakításának kivitelt terve	Mérnékelny: M = 1 : 50
DÁTUM: 2017. December hó.	Építés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Határ út	hsz.: 047/19