

VIA-TERRA 3. Építési és Szolg. Kft.
3950 Sárospatak, Gárdonyi út 12/B.
Tel.: +36 (30) 543-7328
E-mail: gombar.peter@viaterra.hu

Terv Címe:
"FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS,
SÁTORALJAÚJHELY"

Beruházó:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.

FEDETT BUSZVÁRÓK LÉTESÍTÉSE (épül 5 db)
KIVITELI TERVE

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS

Készült: 2018. június

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	0	0
2.1	ÁFA vetítési alap	0	
2.2	ÁFA 27%	0	
3	A munka ára (HUF)	0	

.....
aláírás

FEJEZET ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Alépitményi munkák	0	0
2	Felépitményi munkák	0	0
Összes fejezet (HUF)		0	0

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Alépitményi munkák			
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
61	Útburkolat alap és makadámburkolat készítése	0	0
62	Kőburkolat készítése	0	0
Fejezet munkanemei összesen		0	0
Felépítményi munkák			
68	Útpályatartozékok készítése	0	0
Fejezet munkanemei összesen		0	0
Összes fejezet (HUF)		0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.3 (ÖN) Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály				
	10 m3	0	0	0	0
2	21-004-4.1.2-0120002 (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca				
	5 m3	0	0	0	0
3	21-004-5.1.2.1 (ÖN) Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.				
	20 m2	0	0	0	0
4	21-008-2.2.3 (ÖN) Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%				
	5 m3	0	0	0	0
5	21-011-1.1.1 (ÖN) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, kézi erővel, talajosztály I-IV. <i>Megjegyzés: szállítással</i>				
	10 m3	0	0	0	0
6	21-011-12 (ÖN) Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül				
	3 m3	0	0	0	0
7	21-004-2.1.1 (ÖN) Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.				
	50 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	61-003-2.3-0710010 (ÖN) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)				
	3,10 m3	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	62-001-1.1 (ÖN) Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával				
	16,80 m	0	0	0	0
2	62-002-21.3-0617731 (ÖN) Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, SEMMELROCK kerti szegély 100x20x5 cm, szürke				
	52 m	0	0	0	0
3	62-003-31.1-0617791 (ÖN) Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel, SEMMELROCK Univerzális hullámkő 11,25x22,5x6 cm, szürke				
	20 m2	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	68-011-2 Útasváró elhelyezése, festett acél szerkezet, alépítménnyel, oldalfalas változatban, lapos tetővel fedett, oldalhossz: 4,00 m, polikarbonát tető és oldalfal				
	5 db	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)				0	0