


Mintakeresztmetszvény

1
15 cm vtg. humusz
termett talaj

2
8 cm vtg. térkő
3 cm 0-4 mm folyami homok ágyazat
25 cm vtg. FZKA
5 cm vtg. homokos kavics
termett talaj

3
4 cm vtg. AC-11 jelű aszfalt kopóréteg
6 cm AC-22 cm vtg. aszfalt útalap
20 cm vtg. FZKA
5 cm vtg. homokos kavics
termett talaj



Építető: Sátorajújhely Város Önkormányzata 3980 Sátorajújhely, Kossuth tér 5.	Tervező: Gál Károly Építésmérnök, É-05-0255 Karcsa, Rákóczi. út 105.
Terv címe: "Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátorajújhely" TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00009 Gyalogosutak készítése térköburkolattal	Tervező: Tóth László Építésmérnök, É-05-0433 Sátorajújhely, Kazinczy u. 8. 1./3.
Építés helye: 3980 Sátorajújhely Hrsz.: 2822/6, 2822/8, 2837, 2840, 2843, 2847	Tervező: Leitner Csaba mérnök, KÉ-K-05-1335 Sárospatak, Gyóni G. u. 2/a.
Kivitelezési tervdokumentáció	EZEN TERV AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL
M=1:100 Sátorajújhely, 2018. július hó	Virtual Építész Stúdió Kft. internet: www.ves.hu, e-mail: info@ves.hu
GRAPHISOFT. ARCHICAD	VIRAL A TERV JOGTISZTA ARCHICAD 11 SZOFTVERREL KÉSZÜLT