


ÁTALAKÍTÁSI KELETI HOMLOKZAT M=1:50



ANYAGHASZNÁLAT:

01. Tondach Zemplén hornyolt egyenesvágású
égetett anyag cserépfedés (natúr vörös színben)
02. Műkö fedkő (szürke színben)
03. Lindab SRP Click előkorcolt fémlemezfedés és
szegélybádogozás (RAL 9007 antracit metál színben)
04. Baumit homlokzati nemesvakolat
(Life 0019 fehér színben)
05. Műanyag hőszigetelt üvegezású (1,0 W/m²k) nyílászáró
(kívül, belül RAL9007 szürke színben)
06. Ragasztott téglaburkolat belső szelét
(natúrvörös színben)

07. Lindab rainline csatornarendszer
SRÖR 100, 87 lefolyócső és R150, R125 függőereszcstorna
(RAL 9007 antracit metál színben)
08. Ragasztott téglablakpárkány burkolat
(natúrvörös színű saroktéglával)
09. Látszó acélszerkezet zománcfestése
(RAL 9007 MATT színben)
10. VELUX tetősík ablak
11. 07. Lindab seamline ablakpárkány
(RAL 9007 antracit metál színben)
12. Szerelt kémény tetőszett
13. Műgyanta lábazatvakolat Baumit M302 színben
14. Fa szerkezetek lazúrozása RAL 9007 Matt szürke színben

É9	Átalakítási keleti homlokzat
Építető:	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér. 5.
Terv címe:	"Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő épület átalakításával)
Építés helye:	3980 Sátoraljaújhely, Hrsz.: 2843
Kivitelezési terv M=1:50 SÁTORALJAÚJHELY, 2018. JÚNIUS	
Tervező:	Gál Károly Építésmérnök, É-05-0255 Karsa, Rákóczi. út 105.
Tervező:	Tóth László Építésmérnök, É-05-0433 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. I./3.
EZEN TERV AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN SZERZŐI JOGVÉDELME ALATT ÁLL	
Virtual Építész Stúdió Kft. internet: www.ves.hu , e-mail: info@ves.hu	
 A TERV JOGÚSZTA ARCHICAD 19 SZÖVEGVELLEL KÉSZÜLT	
GRAPHISOFT ARCHICAD	
	