


# ÁTALAKÍTÁSI DÉLI HOMLOKZAT

## M=1:50




### ANYAGHASZNÁLAT:

01. Tondach Zemplén hornyolt egyenesvágású égetett anyag cserépfedés (natúr vörös színben)
02. Műkő fedő (szürke színben)
03. Lindab SRP Click előkorcolt fémlemezfedés és szegélybádorgás (RAL 9007 antracit metál színben)
04. Baumit homlokzati nemesvakolat (Life 0019 fehér színben)
05. Műanyag hőszigetelt üvegezésű (1,0 W/m²k) nyílászáró (kívül, belül RAL9007 szürke színben)
06. Ragasztott téglaburkolat belső szilet (natúrvörös színben)

07. Lindab rainline csatornarendszer  
SRÖR 100, 87 lefolyócső és R150, R125 függőereszcsonna  
(RAL 9007 antracit metál színben)
08. Ragasztott téglablakpárkány burkolat  
(natúrvörös színű saroktéglával)
09. Látszó acélszerkezet zománcfestése  
(RAL 9007 MATT színben)
10. VELUX tettősis ablak
11. 07. Lindab seamline ablakpárkány  
(RAL 9007 antracit metál színben)
12. Szerelt kémény tetőszett
13. Műgyanta lábazatvakolat Baumit M302 színben
14. Fa szerkezetek lazúrozása RAL 9007 Matt szürke színben

### Átalakítási déli homlokzat

Építelő:	Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér. 5.	a l l á s í r á s o k		<b>Virtual Építész Stúdió Kft</b> Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. /3. TEL.: 47-323-191 Mobil: 20-4746-186, 06-30-9785-466 internet: www.ves.hu, e-mail: info@ves.hu	Készült:	2018. Június	
Tervező:	Gál Károly Építésszámok, É-05-0255 Karcza, Rákóczi. út 105.			Terv címe:	"Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő épület átalakításával)	Méretarány:	M=1:50
Tervező:	Tóth László Építésszámok, É-05-0433 Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. I. /3.			Építés helye:	3980 Sátoraljaújhely, Hrsz.: 2843	Tervlap:	É6
EZEN TERV AZ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMEBEN SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL							