




(ajtó)
metszet
m = 1 : 25



munkanem		NYÍLÁSZÁRÓ MUNKÁK		b1.
jel		b1.		
megnevezés		ajtó		
névleges méret		150/210		
névleges parapet mag.		0,00 m		
darabszám		3 db		
helyiség				
tok	környező szerkezet	10 cm -as hőszigetelt szendvicspanel		
	típus	70 mm vastagságú UV stabil műanyag acélmerevítéses tok		
	anyag	UV stabil műanyag acélmerevítéses tok		
	küszöb			
	felületképzés	anyagában színezett kialakítással		
	szín	fehér színű		
szárny	típus	70 mm vastagságú UV stabil műanyag acélmerevítéses tok		
	anyag	5 légkamrás UV stabil acélmerevítéses szárny		
	lábazat	felületkezelés gyári kivitelben , helyszíni felületkezelés nem megengedett		
	felületképzés	anyagában színezett kialakítással		
	szín	fehér színű		
üvegezés		4 LowE-16-4 mm belső üvege SUPER - LOW-E (lágyfém bevonat), argon gáz töltés, külső üvege normál torzításmentes (ún. float) üveg, 1,1 W/m2 K hővezető képességgel		
vasalat	típus	Roto Elzett v. egyenértékű		
	zár	biztonsági zár		
	kilincs	Roto Elzett v. egyenértékű		
egyéb		felületkezelés gyári kivitelben , helyszíni felületkezelés nem megengedett		



(ajtó)
alaprész
m = 1 : 50



(ajtó)
nézet
m = 1 : 50

Névleges méret: 150 x 210
Tényleges méret: 148 x 208

nyitási irány , mód:	kétfelé nyíló	rajz: m = 1 : 50 m = 1 : 25
A szakipari szerkezetek gyártását csak egyeztetett és építész tervező által ellenjegyzett gyártmánytervek (gyártási dokumentáció) alapján lehet megkezdni. Gyártás előtt a méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők.		